

DIREZIONE REGIONALE PER LA LOMBARDIA
SETTORE CERTIFICAZIONE, VERIFICA E RICERCA
Unità Operativa Territoriale di Milano

Robert Bosch S.p.A.
Via M.A. Colonna 35
20149 Milano

OGGETTO: Generatore di calore modulare di costruzione BOSCH modelli:

Buderus Logamax plus serie GB272-50, GB272-70, GB272-85, GB272-100, GB272-115, GB272-125, GB272-150 e loro combinazioni

Bosch Condens 7000 serie GC7000 WP50, WP70, WP85, WP100, WP115, WP125, WP150 e loro combinazioni

Si fa riferimento alla richiesta della società Robert Bosch S.P.A., ID CIVA 20231205.004767561.PAGM del 05.12.2023, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad installare, per il generatore modulare indicato in oggetto, i dispositivi di sicurezza protezione e controllo previsti dalla Raccolta R - 2009 Cap. R.3.B entro un metro sulla tubazione di mandata immediatamente a valle dell'ultimo modulo.

Trattasi di generatori:

Costruttore: **BOSCH**

Modelli: **Buderus Logamax plus, Bosch Condens 7000**

Marchio/i di fabbrica:

serie GB272-50, GB272-70, GB272-85, GB272-100, GB272-115, GB272-125, GB272-150
serie GC7000 WP50, WP70, WP85, WP100, WP115, WP125, WP150

Disegni d'Assieme:

Bosch Gruppo modulare TL2 e TR2 rev. 4 del 13.05.2024

Bosch Gruppo modulare TL3 e TR3 rev. 4 del 13.05.2024

Bosch Gruppo modulare TL4 e TR4 rev. 4 del 13.05.2024

Bosch Gruppo modulare TL5 e TR5 rev. 4 del 13.05.2024

Bosch Gruppo modulare TL6 e TR6 rev. 4 del 13.05.2024

Buderus Gruppo modulare TL2 e TR2 rev. 4 del 13.05.2024

Buderus Gruppo modulare TL3 e TR3 rev. 4 del 13.05.2024

Buderus Gruppo modulare TL4 e TR4 rev. 4 del 13.05.2024

Buderus Gruppo modulare TL5 e TR5 rev. 4 del 13.05.2024

Buderus Gruppo modulare TL6 e TR6 rev. 4 del 13.05.2024

Inail Settore Certificazione Verifica e Ricerca Unità Operativa Territoriale di Milano

Via XXIV Maggio, 10 – 20099 Sesto San Giovanni MI – TEL 02/6258.1 – FAX 0688467191

e-mail: milano-uotcivr@inail.it

I suddetti disegni vengono firmati e timbrati e devono seguire la fornitura.

Tenuto conto della documentazione a corredo del generatore modulare e delle verifiche e prove espletate in data 28.03.2024, si ritiene che più elementi o moduli sopra specificati, installati in una combinazione rientrante tra quelle previste dalla documentazione tecnica (Tabella delle combinazioni rev. 2 del 13.05.2024), possono essere considerati, ai fini dell'applicazione della Raccolta R – Edizione 2009, come unico generatore ed i dispositivi di sicurezza, protezione e controllo di cui al cap.R.3.B. della Raccolta “R” possono essere sistemati immediatamente a valle dell'ultimo modulo entro una distanza all'esterno del mantello di rivestimento non superiore a un metro.

Si fa presente che la configurazione del generatore modulare ammessa è unicamente quella riconducibile ai disegni d'assieme sopra riportati la cui copia, insieme al resto della documentazione tecnica, è conservata agli atti di questa UOT.

Restano fermi gli adempimenti in capo all'utilizzatore/installatore per quanto riguarda le modalità di denuncia degli impianti di cui all'art.18 del DM 1/12/1975. Al riguardo, copia della presente, farà parte della documentazione di progetto in fase di denuncia alla UOT INAIL competente per territorio.

La presente ha la validità di anni 5.


NOTA: Non è ammessa la combinazione di modelli Buderus Logamax con modelli Bosch Condens

Allegati:

1 - Relazione tecnica generatori modulari rev02 del 13.05.2024

2 - Tabella combinazioni rev.02 del 13.05.2024

3 – disegni d'assieme (vedi sopra)

<i>Data</i>	<i>Validità della qualifica fino al</i>	<i>Il tecnico verificatore</i>	<i>Il Direttore della UOT di MILANO</i>
13.05.2024	12.05.2029		Dott. Ing. MICHELE DE MATTIA 

Inail Settore Certificazione Verifica e Ricerca Unità Operativa Territoriale di Milano

Via XXIV Maggio, 10 – 20099 Sesto San Giovanni MI – TEL 02/6258.1 – FAX 0688467191

e-mail: milano-uotcivr@inail.it