



**BOSCH**  
Invented for life

## Sur demande, montage et mise en service par Bosch

### Commande en ligne chez Bosch :



[www.bosch-homecomfort.com/ch/fr/residentiel/entretien-vet-maintenance/montage-et-mise-en-service-des-climatiseurs/](http://www.bosch-homecomfort.com/ch/fr/residentiel/entretien-vet-maintenance/montage-et-mise-en-service-des-climatiseurs/)

Montage, y compris matériel et mise en service pour 1 unité extérieure et 1 unité intérieure



### Inclus dans le prix

#### Traitement des commandes

- 90 min. de trajet, y compris kilométrage
- Travaux préliminaires
- Planification du travail
- Création et dépôt de la demande de raccordement technique

##### Conditions requises :

- Commande en ligne dûment remplie, y compris photos du lieu de montage prévu et du tableau électrique
- Permis de construire obtenu avant la date de montage
- Le client doit rédiger la demande de permis de construire et se conformer aux exigences officielles locales ; un accompagnement de Bosch est facturé selon le travail fourni

#### Montage

- Travail effectué durant les heures de bureau, du lundi au vendredi
- Outils, p. ex. échafaudage roulant pour travaux en hauteur à partir de 2 m
- Montage des unités extérieure et intérieure et de leurs raccordements jusqu'à 10 m
- Montage des canaux d'installation
- Montage du tuyau de condensat
- Mise sous vide des conduits de refroidissement
- Essai de pression avec contrôle d'étanchéité
- Raccordement électrique et protection

##### Conditions requises :

- Bonne accessibilité des locaux
- Le climatiseur split ne doit pas être raccordé au courant du chantier
- Protection suffisamment élevée pour le raccordement de l'appartement/de la maison
- Suffisamment d'espace libre dans le tableau électrique (largeur env. 15 cm)

#### Matériel

- Matériel d'installation (conduits de refroidissement, canal en plastique, tuyau de condensat)
- Consommables et matériel de nettoyage
- 1 percée murale par unité intérieure d'un diamètre de 65 mm max. et le joint
- Matériel électrique (câbles, bornes, disjoncteurs, sectionneurs de neutre, interrupteurs de révision apparents)

#### Mise en service

- Mise en service et contrôle du fonctionnement des unités extérieure et intérieure
- Évacuation vers le vide final
- Appoint en frigorigène (pré-rempli jusqu'à 5 m)
- Contrôle des conduits de refroidissement
- Contrôle du câblage électrique
- Instruction brève auprès du client
- 2 ans de garantie sur le matériel et la main-d'œuvre

Non inclus : Mise en place et contrôle des applications réseau / Wi-Fi

### Facturation selon le travail fourni

- Coûts supplémentaires pour les installations difficiles d'accès (p. ex. îles, stations d'altitude, hauteurs de montage > à 3 m, etc.) et les missions de plusieurs jours
- Percées murales supplémentaires et câbles de raccordement plus longs
- Dépenses exceptionnelles pour des travaux électriques
- Les coûts supplémentaires sont facturés en fonction du travail fourni
- Si l'accès est impossible à la date convenue, les frais seront tout de même facturés
- Les CGV de Bosch Thermotechnik SA Suisse s'appliquent.